

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>roboty rozbiórkowe</b>				
1.1		<b>stropy drewniane</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0429-08</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m	706.00		
2 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0429-02</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyppek	m <sup>2</sup>	608.97		
3 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0429-03</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałapów	m <sup>2</sup>	608.97		
4 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	608.97		
5 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	960.66		
6 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0428-02</b>	Rozebranie podłóg białych na półpust	m <sup>2</sup>	960.66		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>ściany zewnętrzne</b>				
7 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	92.40		
8 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0349-01</b>	Rozebranie ścian gr 1c z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>	73.77		
9 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0349-01</b>	Rozebranie ścian gr 2c z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>	109.00		
10 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2.85		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>ściany wewnętrzne</b>				
11 d.1. 3	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>	50.79		
12 d.1. 3	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian gr 1c z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>	70.99		
13 d.1. 3	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian gr 1,5c z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>	20.19		
14 d.1. 3	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian gr 2c z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>	8.05		
15 d.1. 3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	0.46		
16 d.1. 3	KNR 19-01 0427-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z łat i krawędziaków	m <sup>2</sup>	110.33		
17 d.1. 3	KNR 4-01 0426-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	77.88		
18 d.1. 3	KNR 4-04 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.	4.00		
19 d.1. 3	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	738.24		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>usunięcie gruzu z budynku</b>				
20 d.1. 4	<b>KNR 4-01 0106-05</b>	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	376.48		
21 d.1. 4	<b>TZKBNBK I 0808-03</b>	Ręczne przenoszenie drewna z rozbiórki, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 50 kg - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	m <sup>3</sup>	110.47		
22 d.1. 4	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	486.95		
23 d.1. 4	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	486.95		
24 d.1. 4	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km docelowo 7 km	m <sup>3</sup>	486.95		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>roboty budowlane</b>				
2.1		<b>ściany zewnętrzne</b>				
25 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - wyrównanie ścian pod wieniec	m <sup>3</sup>	9.82		
26 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 0188c-07</b>	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	380.70		
27 d.2. 1	<b>KNR 2-02 0114-01</b>	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - pod wieniec	m <sup>2</sup>	30.09		
28 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0132-01</b>	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	26.00		
29 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0132-05</b>	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	78.00		
30 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0210-01</b>	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	0.94		
31 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0.04		
32 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0.06		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		<b>ściany wewnętrzne</b>				
33 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 0188c-07</b>	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	288.77		
34 d.2. 2	<b>KNR 2-02 0114-01</b>	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - pod wieniec	m <sup>2</sup>	37.87		
35 d.2. 2	<b>KNR 2-02 0126-02</b>	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków i pustaków	szt	17.00		
36 d.2. 2	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	54.00		
37 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 0210-01</b>	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	3.24		
38 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0.16		
39 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 0259-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0.24		
40 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 0190a-04</b>	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	259.00		
41 d.2. 2	<b>KNR 2-02 0126-02</b>	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków i pustaków	szt	17.00		
42 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 0132-05</b>	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	26.40		
43 d.2. 2	<b>KNR AT-45 0115-05</b>	Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17 cm - 6 m wysokości komin	szt.	5.00		
44 d.2. 2	<b>KNR AT-45 0115-11</b>	Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 3x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komin	m	50.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		<b>Schody</b>				
45	KNR 2-02 d.2. 0218-02 0218-06 3	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	16.74		
46	KNR 2-02 d.2. 0216-02 3	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	19.47		
47	KNR 2-02 d.2. 0210-01 3	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	0.44		
48	KNR 2-02 d.2. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.60		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		<b>stropy</b>				
49 d.2. 4	<b>KNR 0-30 0226-01</b>	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA II o rozstawie belek 45 cm i rozpiętości 2,40-3,60 m	m <sup>2</sup>	77.52		
50 d.2. 4	<b>KNR 0-30 0226-02</b>	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA II o rozstawie belek 45 cm i rozpiętości 4,20-4,80 m	m <sup>2</sup>	176.04		
51 d.2. 4	<b>KNR 0-30 0226-03</b>	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA II o rozstawie belek 45 cm i rozpiętości 5,40-6,00 m	m <sup>2</sup>	408.22		
52 d.2. 4	<b>KNR 0-30 0226-05</b>	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA II o rozstawie belek 45 cm - dodatkowe belki	m	114.40		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-060	utyliczacja	m <sup>3</sup>	486.950		
2.	1101510-034	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10 mm	t	0.204		
3.	1101520-034	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	t	0.306		
4.	1102399-034	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.612		
5.	1330400-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	78.506		
6.	1332000-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11.286		
7.	1341299-033	klamry ciesielskie	kg	109.620		
8.	1602003-060	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	3.162		
9.	1700301-033	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	606.876		
10.	1720200-033	wapno suchogaszzone	kg	338.790		
11.	1800199-020	cegła budowlana pełna	szt.	9952.932		
12.	1900299-040	nadproża prefabrykowane	m	55.080		
13.	1906199-040	nadproża prefabrykowane	m	106.488		
14.	1923003-040	belki kratownicowe TERIVA II	m	1721.669		
15.	202x066-033	zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha mieszanka	kg	5261.767		
16.	2200153-020	błoczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt.	4806.795		
17.	2200230-020	płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	1859.620		
18.	2213003-020	pustaki stropowe TERIVA II	szt.	6292.844		
19.	2370699-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	4.264		
20.	2370699-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	73.817		
21.	2380899-060	zaprawa	m <sup>3</sup>	5.709		
22.	2600104-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.706		
23.	2600105-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.016		
24.	2600619-060	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.097		
25.	2600619-060	deski iglaste obrzynane gr.25 mm	m <sup>3</sup>	0.662		
26.	2600621-060	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.012		
27.	2600621-060	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.192		
28.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.230		
29.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.111		
30.	2600622-060	deski iglaste obrzynane gr.38 mm	m <sup>3</sup>	0.662		
31.	2600699-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.238		
32.	3930000-060	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	1.493		
33.	3950000-060	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m <sup>3</sup>	0.052		
34.	3950001-060	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	4.184		
35.	3950099-060	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.050		
36.	AT45202-090	pakiet systemu kanałów wentylacyjnych pionowych wys. 6 m 3x12x17 cm	kpl.	5.000		
37.	AT45208-090	zestaw materiałów na 1 m komina systemu kanałów wentylacyjnych pionowych 3x12x17 cm	kpl.	50.000		
38.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					<b>RAZEM</b>	

Słownie: